

MUNICIPALIDAD DE ALVARADO

UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL

Año 2016

INVERSION VADO CAMINO LAS AGUAS - QUEBRADA
PRESIDIO

Cantidad	Descripción	P/Unitario ¢	P. total ¢	Total, por actividad ¢
6	tubos de concreto 120cmØ*2.50m de largo reforzado	325.000,00	1.950.000,00	
16	horas de draga	30.000,00	480.000,00	
6	viajes de lastre	7.443,00	44.658,00	
6	acarreo de lastre	100.000,00	600.000,00	
24	horas retroexcavador	15.000,00	360.000,00	
22	m3 de concreto premezclado	89.995,00	1.979.890,00	
1	Formaleta y madera	300.000,00	300.000,00	
4	días 3 peones	42.411,72	169.646,88	
3	mallas electrosoldada	10.000,00	30.000,00	
SUBTOTAL APOORTE MUNICIPAL				<u>5.914.194,88</u>
1	10% gastos administrativos	591.419,49	591.419,49	
TOTAL				<u>6.505.614,37</u>
APOORTE DE LA COMUNIDAD				
1	Formaleta y madera	200.000,00	200.000,00	
4	días 4 peones	330.867,75	1.323.471,00	
TOTAL, APOORTE COMUNAL				<u>1.523.471,00</u>
Monto Total del proyecto de mejoramiento Camino				<u>8.029.085,37</u>

Ing. Saúl Ilores
Serrano Director
UTGV