

MUNICIPALIDAD DE ALVARADO

UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL

Año 2016

**INVERSION CAMINO BUENA VISTA**

Cantidad	Descripción	P/Unitario ¢	P.total ¢	Total por actividad ¢
<b><u>LIMPIEZA MECANIZADA</u></b>				
50	Horas motoniveladora	40.000,00	2.000.000,00	
70	Horas de retroexcavador	15.000,00	1.050.000,00	
125	horas de Draga	28.000,00	3.500.000,00	
5	días de compactación	200.000,00	1.000.000,00	
	<b>Sub Total</b>			<b><u>7.550.000,00</u></b>
<b><u>CARPETA DE LASTRE</u></b>				
417	m3 de lastre puesto en sitio	11.505,00	4.797.585,00	
50	Horas motoniveladora	40.000,00	2.000.000,00	
5	días de compactación	200.000,00	1.000.000,00	
50	Dragado de Río (recursos CNE)	40.000,00	<u>2.000.000,00</u>	
	<b>Sub Total</b>			<b><u>9.797.585,00</u></b>
<b><u>Construcción del Vado</u></b>				
56	m3 Concreto Premezclado	89.995,00	5.039.720,00	
1	Formaleta	300.000,00	300.000,00	
50	Varilla de 1/2	2.814,00	140.700,00	
<b><u>Rehabilitación sistema de Drenaje</u></b>				
6	Tubos de concreto 1200mm x 2,50ml	383.765,33	2.302.591,98	
50	Tubo de concreto de 24"	13.400,00	670.000,00	
1	construcción Caja de Registro	200.000,00	200.000,00	
35	Dinamita	20.000,00	700.000,00	
	<b>Sub Total</b>			<b><u>3.872.591,98</u></b>

	<b>Total</b>			<b>21.220.176,98</b>
	<b>10% Administración.</b>			<b><u>2.122.017,70</u></b>
Monto Total del proyecto de mejoramiento Camino				<b>23.342.194,68</b>